




GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

1/C. melléklet Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló 9/2018.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

2018. NOVEMBER


CÍM	
Görcsönydoboka, Csele u.	
HELYRAJZI SZÁM	JAVASOLT VÉDETTSEG
032/15 hrsz.	M
FUNKCIÓ	
kálvária	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A templom mögötti dombon álló kálvária épített meszelt stációi a színes képekkel és a három kőkereszttel jelentős népi építészeti emlék. Kialakítása a kisnyárádi kálváriával mutat rokonságot. Védendő érték. Felújított állapotú.	




CÍM	
Görcsönydoboka, Csele u. 43.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
54 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
Polgármesteri Hivatal, művelődési ház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A meglévő Csele utcai épület (volt szerb iskola) átalakításával és bővítésével kialakított épületegyüttes a település jelentős középülete. Építészeti értékeket hordoz, védendő érték.	




CÍM	
Görcsönydoboka, Csele u.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
52/3 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
millenniumi emlékmű	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település központjában felállított kopjafás emlékmű a településkép része, védendő érték.	

CÍM	
Görcsönydoboka, Csele u. 39.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
56 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
közösségi ház, kútház és kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján álló faragott tornácos hagyományos lakóházból kialakított közösségi ház példa értékű felújítás eredménye. Az épület tömege, nyílásrendje és homlokzati díszítése eredeti állapotú, védendő érték a léckerítéssel és a kútházzal együtt.	

CÍM	
Görcsönydoboka, Csele u. 20.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
22 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján álló faragott tornácos hagyományos lakóház, folytatásában a meszelt gazdasági épülettel a település jellemző épületegyüttese. A nyerstégla utcai homlokzat ablakrendje 2+1 tengelyes. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje a léckerítéssel együtt.	Az utcai ablakok árnyékolásának megoldása a műanyag redőny helyett fa zsaluval.

CÍM
Görcsönydoboka, Csele u. 56.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakóépület, kerítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján álló faragott tornácos hagyományos lakóház jellemző a település építészetére. Tömege, nyílásrendje eredeti állapotú. A tornác egy része időközben beüvegezésre került. Az utcai homlokzat finom díszítése jelentős értékeket hordoz. A tornác főbejárata az utcáról nyílik, fölötté az 1940-es építési évszám olvasható. Védendő érték a teljes épület a tömör utcai kerítéssel együtt.	A tornác első két egységében az üvegezés elbontása.

CÍM
Görcsönydoboka, Csele u. 72.


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
334 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján álló faragott tornácos hagyományos lakóház, folytatásában a gazdasági épülettel a település jellemző épülete. A nyerstégla utcai homlokzat ablakrendje 2+1 tengelyes. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje a finoman díszített kovácsoltvas, drótfonatos kerítéssel együtt.	Felújítás.

CÍM	
Görcsönydoboka, Szent Flórián u. 31.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
142 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A kovácsoltvas pillérekkel tagolt kovácsoltvas és drótfonatos kerítés a településkép része, védendő érték. Felújított állapotú.	

CÍM	
Görcsönydoboka, Szent Flórián u. 37.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
145 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
lakóház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan álló lakóház a fésűs beépítésű telek második főépülete. Tömege, nyílásrendje, nyílászárói és nyílás keretezése nagyrészt eredeti állapotú. Eredeti rendeltetése üzlet lehetett, mivel a 2+1+1 ablakrendben megfigyelhető az utcai bejárat helye. Védendő érték az épület egésze.	Az élénk színezés helyett világos pasztell homlokzati színezés. Korabeli fényképek alapján az utcai bejárat ajtó helyreállítása.

CÍM	
Görcsönydoboka, Szent Flórián u. 69.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
166/1 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A kovácsoltvas drótfonat betétes kerítés a természetes pillérekkel és lábazattal új köntöst kapott, így szép példája a korábbi építészeti értékek megőrzésének.	

CÍM	
Görcsönydoboka, Nagyfa u. 1.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
214 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, nyári konyha	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telken álló hagyományos falazott pilléres tornácos lakóház, folytatásában a hasonló gazdasági épülettel és a keresztben álló nyári konyhával a településre jellemző épületegyüttes. Védendő érték az épületek, tömege, nyílásrendje és díszes nyílászárója. A lakóház háromtengelyes utcai homlokzata időközben átépült.	A háromtengelyes utcai homlokzat nyílásrendjének helyreállítása. Léckerítés készítése.

CÍM
Görcsönydoboka, Nagyfa u. 19.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
224 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, góré




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű szalagtelek utcafrontján álló faragott tornácos hagyományos lakóház, folytatásában a meszelt gazdasági épülettel és a keresztben épült ól-góréval a település jellemző épületegyüttese. A tornácon lévő ablakkal az utcai nyílásrend 2+1 tengelyes. Az épületek tömege, nyílás-rendje, nyílászárói eredeti állapotúak. Védendő értékek.	Léckerítés készítése.

CÍM
Görcsöndoboka, Nagyfa u. 22.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
269 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján álló faragott tornácos hagyományos lakóház a település jellemző épülete. Tömege, nyílásrendje, nyílászárói és díszített téglafal oromfala nagyrészt eredeti állapotú, védendő értékek. A tornác utcai nyílása fölött az 1936-os építési évszám olvasható.	A tornácon lévő lábazati burkolat elbontása.

CÍM
Görcsönydoboka, Nagyfa u. 38.


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
257 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telken álló faragott tornácos hagyományos lakóház és a vele szemben épült nyárikonyha, valamint a nyerstégla pilléres utcai kerítés jelentős építészeti értékeket hordoz. A 2+1 tengelyes utcai homlokzat nyílásrendje és eklektikus díszítése eredeti állapotú. Védendő érték a teljes épület-együttes.	Az acélszerkezetű kerítés kapuk helyett tömör fa, vagy kovácsoltvas kapuk készítése.

CÍM	
Görcsönydoboka, Nagyfa u.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
228 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
R. k. templom, kőkereszt	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A cseledobokai templom 1820-ban épült és Szent Anna tiszteletére szentelték fel. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje az előtte 1926-ban állított kő kereszttel együtt. Felújított állapotú.	

CÍM	
Görcsönydoboka, Nagyfa u.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
238 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült fatornácos présház az utcában egyedi értéket képvisel. Tömege, nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak. Védendő értékek. Felújított állapotban van.	Homlokzat felújítás.

CÍM	
Görcsönydoboka, Szent Flórián u.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
90/5 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
kőkereszt, szobor	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település elején 1905-ben felállított homokkő kereszt és Szent Vendel-szobor a településkép része, védendő érték. Felújított állapotban vannak.	

CÍM
Görcsönydoboka, Csele u.


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
055 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
képoszlop



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A gyalogút melletti képoszlop a településkép része, védendő érték.	Meszelés, a hiányzó kép pótlása.


CÍM	
Görcsönydoboka, Nagyfa u. temető	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
284 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
kőkeresztek, régi sírkövek	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A temető festett kőkeresztjei és régi sírkövei a település épített környezetének emlékei, védendő értékek.	Felújítás, sírkert kialakítása.



CÍM	
Görcsönydoboka, Nagyfa u.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
275 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
képoszlop	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A Nagyfa utca elején állóképoszlop a településkép része. Védendő értékek. A két oldalán álló gesztenyefákat sajnálatos módon kivágták. Felújított állapotú.	